



Allegato 2

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PER L'IMMAGINE AZIENDALE E DI FORNITURA DI CARTELLONISTICA ESTERNA ED INTERNA DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA DI AZIENDA ZERO C.D. "CASA ROSSA"

AREE ESTERNE:

1) Vetro temperato/infrangibile stampato f.to 50 x 40 x 1+1 cm, riportante logo e nome aziendale.

Da fornirsi finiti ed installati su muro con distanziali

La ditta dovrà occuparsi anche delle eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale, regionale e dalle procedure comunali e/o locali.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.

Eventuale rendering (se richiesto)..... PZ 4

2) Dibond bianco con angoli arrotondati stampato f.to 15 x 20.

Da fornirsi finiti ed installati

La ditta dovrà occuparsi anche delle eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale, regionale e dalle procedure comunali e/o locali.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.

Eventuale rendering (se richiesto)..... PZ 2

3) Tettoia/Pensilina vetro temperato per ingresso F.to 250 x 100 cm, da montare presso l'accesso principale.

Pensilina in vetro float chiaro temperato stratificato spessore 5+5 mm PVB 1,52

Con tiranti in acciaio divisa in 2 vetri con 2 tiranti ciascuno.

Da fornirsi finiti ed installati

La ditta dovrà occuparsi anche delle autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale, regionale e dalle procedure comunali e/o locali.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.

Eventuale rendering (se richiesto) PZ 1

4) Insegna luminosa esterna f.to 700 x 150 cm, riportante logo e nome aziendale.

Da fornirsi finita ed installata (tra il 3° e il 4° piano).

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.

Incluso montaggio e servizio elettricista.

La ditta concorrente dovrà occuparsi anche delle eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale, regionale e dalle procedure comunali e/o locali, compresa la

preparazione della specifica documentazione richiesta dal Comune di Padova e la presentazione della SCIA PZ 1

5) Asta reggi bandiere con 3 bandiere: VENETO + ITALIA + EU.

La ditta dovrà occuparsi anche delle eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale, regionale e dalle procedure comunali e/o locali.

Compresi pali, bandiere ed installazione esterna (al 3° Piano) PZ 1

AREE INTERNE:

1) Fuoriporta

Plexiglass mm 150 X 150 +150 X 2 piegato con foglio interno sostituibile.

Da fornirsi finiti ed installati su parete non perforabile.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.

Preparazione e Consegna file editabile ad Azienda Zero a fine lavori PZ 130

2) Segnaletica verticale ai piani + scala emergenza

Plexiglass mm 400 x 600 + 600 x 3 piegato con foglio interno sostituibile + base 3 mm rialzo per miglior effetto su parete.

Da fornirsi finiti ed installati su parete non perforabile.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse PZ 21

3) Segnaletica Esterni ascensore 40 x 60 cm in plexiglass 5+5 mm con foglio interno sostituibile + distanziali.

Plexiglass accoppiato con distanziali facilmente apribili per sostituzione foglio interno.

Da fornirsi finiti ed installati.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse PZ 5

4) Segnaletica appesa (no convessi)

Cartelli bifacciali con foglio facilmente sostituibile interno f.to 90 x 12 cm

Appesi a soffitto in cartongesso.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.

Da fornirsi finiti ed installati. PZ 4

5) Quadri in forex 3 mm: f.to 40 x 60 cm

RIPRODUZIONE MAPPE PER ANTINCENDIO

Impostazione grafica ed eventuali modifiche incluse.

Da fornirsi finiti ed installati su parete non perforabile. PZ 8

6) Adesivi per porte WC f.to 10 x 10 CM con protezione plastica opaca

Impaginato per 2 soggetti (M+F)

Da fornirsi finiti ed installati PZ 16

7) Quadri in forex 3 mm f.to 250 x 65 cm compreso acquisto immagini.

Soggetti ancora da definire.

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.
Da fornirsi finiti ed installati.
Eventuale rendering (se richiesto) PZ 10

8) Totem Ingresso f.to 80 x 185 cm

Totem bifacciale con foglio facilmente sostituibile.
No Convessi
Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse.
Da fornirsi finiti ed installati.
Preparazione e Consegna file editabile ad Azienda Zero a fine lavori PZ 1

9) Vetrofania accettazione per vetro f.to 160 x 110

Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse
Da fornirsi finiti ed installati.
Eventuale rendering (se richiesto) PZ 1

10) Vetrofania sabbiata porte scorrevoli

Formato massimo cm 700 x 180 cm (suddiviso in più porte)
Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse
Da fornirsi finiti ed installati.
Eventuale rendering (se richiesto) PZ 1

11) Aggiornamento Piani/Uffici

Impaginato (da menabò fornito) stampa e sostituzione fogli interni da plexiglass accoppiati esistenti:

F.TO 20.5 X 25 CM PZ 2
F.TO 50 X 70 CM PZ 1
F.TO 30 X 21 CM PZ 3
F.TO 91 X 122 CM PZ 3

12) Totem da appendere in portineria

Totem mono facciale con foglio facilmente sostituibile.
No Convessi.
Proposte grafiche ed eventuali modifiche incluse
Da fornirsi finiti ed installati..... PZ 1

13) Copertura termoconvettori 150 x 76 x 25, per il piano terra, da fornire proposte sui materiali e grafiche.

Da fornirsi finiti ed installati.
Preparazione e Consegna file editabile ad Azienda Zero a fine lavori. PZ 1